



## (HAE-027144) PROCEDURE KETEN ; UNITS, CONTAINERS EN (ROOK)TENTEN

RHDHV vervangen door Facilitaire Dienst

### Procedure keten (units, containers en rooktenten)

#### Plaatsbepaling units/containers:

Plaatsbepaling voor units/containers op het YARA terrein mag slechts geschieden na overleg met de facilitaire dienst.

Op de toegewezen plaatsen voor de units/containers is de aannemer zelf verantwoordelijk voor orde en netheid (o.a. opslag materiaal , afval opruimen enz.).

Tijdens projecten kan Yara Sluiskil B.V. de optie kiezen om in rookruimtes te voorzien d.m.v. tenten.

#### Algemene voorwaarden voor opstelling:

Voor het opstellen van units en containers dienen de volgende algemene voorwaarden te worden gehanteerd.

- Units dienen in de eerste plaats zoveel mogelijk geplaatst te worden volgens richtlijnen zoals omschreven in document "Plaatsen tijdelijke units binnen 10<sup>-4</sup> contour"



Plaatsen tijdelijke  
units binnen 10-4 con



Risicocontouren.pdf

- Units/containers moeten voldoen aan de wettelijke eisen van toepassing op dit type gebouwen.
- Units/containers moeten voor aflevering gekeurd zijn.
- Units/containers mogen niet onder elektrische leidingen of pijpenbruggen geplaatst worden.

---

Document Owner:

Erik van der Peijl

Document ID:

YMS0-180-1576

Changes in this version:

<Data required>

Approved by:

Denis Barthouet

Version: 4.0

Approval Date:

2018-11-15

A paper copy is an uncontrolled copy of the document

Next Review Date:

2019-12-02

- Units/containers mogen niet geplaatst worden boven putten .
- Units/containers mogen geen blokkering vormen voor toegang tot:
  - Andere gebouwen
  - Vluchtroutes
  - Blokafsluiters
  - Brandbeveiligingsinstallaties
- Minimum afstand onderling tussen units/containers moet 2 meter zijn.
  - Afstand tot een hydrant moet minimaal 3 meter zijn.
  - Afstand tot een spoorbaan moet minimaal 3 meter zijn.
- Units/containers moeten van veiligheidsglas of folie voorzien zijn.
- Roken in units/containers/rooktenten is alleen toegestaan indien dit als zodanig is aangegeven.
- Rook units/containers/rooktenten mogen alleen geplaatst worden op de aangegeven plaatsen volgens bijgevoegde tekening.
- Andere plaatsen in overleg met de afdeling KAM.
- Units/containers dienen te worden voorzien van (een) deugdelijke brandblusser(s) en vlamdovende prullenbakken.



ROOK KEET  
REV.1. pdf

### Elektriciteit:

- Units/containers moeten voorzien zijn van voldoende verlichting (min. 300 Lux op bureauhoogte).
- De elektrische installatie moet door middel van één hoofdschakelaar per bouwlaag uitgezet kunnen worden.
- *Deze dient duidelijk gemerkt , op een goed zichtbare bereikbare plaats te worden aangebracht , bij voorkeur naast de hoofdingang van de units/containers.*
- De elektrische installatie moet voldoen aan NEN 1010 en NEN 3140.
- Units en containers dienen voorzien te zijn van keuringstickers.
- YARA heeft het recht installaties die niet voldoen aan de gestelde eisen af te keuren , zonder dat de eigenaar / firma aanspraak kan maken op enige vergoeding of tegenprestatie van YARA zijde.
- Units en containers dienen aangesloten te worden door de elektrische unit-rate huiscontractor.
- Units en containers dienen voorzien te zijn van een deugdelijke aarding.

### Verwarming:

Alleen elektrische verwarming is toegestaan. De elementen moeten in *gesloten* uitvoering zijn. Deze elementen dienen tegen een wand bevestigd te worden. Boven de kachels mogen geen kleren te drogen worden gehangen.

### **Stalen containers:**

Voor stalen containers, ingericht als magazijn of werkruimte, zijn de volgende aanvullende bepalingen van kracht:

- De installatie moet worden voorzien van een aardlekschakelaar (0,30 A) + 1 hoofdschakelaar.
- Door de openslaande deuren mogen geen spanningvoerende kabels naar buiten worden gebracht .
- Indien doorvoeren van kabels noodzakelijk is dient dat te gebeuren door de gaten/uitsparingen in de zijwanden.

### **Plaatsen en afvoeren van units/containers en reparaties:**

- Chauffeur moet zich eerst bij Beveiligingsbeambte melden
- Chauffeur moet zich vervolgens bij de facilitaire dienst melden , daar krijgt hij te horen voor welke afdeling en waar de units/containers geplaatst/weggehaald mogen worden.
- Alle vrachtbrieven en reparatiebonnen moeten door de facilitaire dienst afgetekend worden en daar achtergelaten.
- Vervolgens moet de chauffeur zich bij de afdeling melden dat hij units/containers gaat plaatsen/weghalen of een reparatie.(werkvergunning)
- Aannemers op YARA terrein die units/containers willen plaatsen/afvoeren mogen dit alleen in overleg met de facilitaire dienst.